

Kunde: Landvindingslaget Søkjær  
 Indhold: Prisvurdering af eksist. Anlæg  
 Af: KAPS  
 Dato: 7.7.2019  
 Kontrol: FRBH, 5.7.2019



rev. 14.8.2019 af KAPS

Post	Beskrivelse	Enhed	Mængde	Enhedspris	Pris
<b>1.0</b>	<b>Høfder</b>				
1.1	Etablering af høfder, L=28,0-42,0m, gns. 34,0m	stk	18,00	kr. 91.800,00	kr. 1.650.000,00
<b>I alt</b>					<b>kr. 1.650.000,00</b>
<b>2.0</b>	<b>Afvandingskanaler</b>				
	Opgravning af kanal 1 samt bortskaffelse af materialer, Lbm=828m, 6,3 m3/m	m3	5.216,40	kr. 55,00	kr. 290.000,00
2.2	Etablering af diverse underløb, tilkoblinger mv.	sum	1,00	kr. 75.000,00	kr. 80.000,00
2.3	Etablering af Kanal 2 rørledning, Ø20 cmBT á Ø35 cmBT, inkl. brønde og udløb	lbm	327,00	kr. 450,00	kr. 150.000,00
2.4	Etablering af rørledning, Ø25 cmBT, imellen kanal 1 og kanal 2	lbm	393,00	kr. 400,00	kr. 160.000,00
2.5	Opgravning af kanal 3 samt bortskaffelse af materialer, Lbm=242m, 3,0 m3/m	m3	726,00	kr. 55,00	kr. 40.000,00
<b>I alt</b>					<b>kr. 720.000,00</b>
<b>3.0</b>	<b>Dige</b>				
3.1	St. 0-137, levering og indbygning af fyldjord samt tilsåning af dige, 3,8 m3/m	m3	520,60	kr. 135,00	kr. 70.000,00
3.2	St. 137-276, levering og indbygning af fyldjord samt tilsåning af dige, 3,1 m3/m	m3	430,90	kr. 135,00	kr. 60.000,00
3.3	St. 276-386, levering og indbygning af fyldjord samt tilsåning af dige, 4,5 m3/m	m3	495,00	kr. 135,00	kr. 70.000,00
3.4	St. 386-500, levering og indbygning af fyldjord samt tilsåning af dige, 2,8 m3/m	m3	319,20	kr. 135,00	kr. 40.000,00
3.5	St. 500-613, levering og indbygning af fyldjord samt tilsåning af dige, 3,4 m3/m	m3	384,20	kr. 135,00	kr. 50.000,00
3.6	St. 613-736, levering og indbygning af fyldjord samt tilsåning af dige, 3,8 m3/m	m3	467,40	kr. 135,00	kr. 60.000,00
3.7	St. 736-850, levering og indbygning af fyldjord samt tilsåning af dige, 6,75 m3/m	m3	769,50	kr. 135,00	kr. 100.000,00
3.8	St. 850-976, levering og indbygning af fyldjord samt tilsåning af dige, 6,9 m3/m	m3	869,40	kr. 135,00	kr. 120.000,00
3.9	St. 976-1100, levering og indbygning af fyldjord samt tilsåning af dige, 6,3 m3/m	m3	781,20	kr. 135,00	kr. 110.000,00
3.10	St. 1100-1200, levering og indbygning af fyldjord samt tilsåning af dige, 5,2 m3/m	m3	520,00	kr. 135,00	kr. 70.000,00
3.11	St. 1200-1271, levering og indbygning af fyldjord samt tilsåning af dige, 4,6 m3/m	m3	326,60	kr. 135,00	kr. 40.000,00
3.12	St. 1271-1420, levering og indbygning af fyldjord samt tilsåning af dige, 3,8 m3/m	m3	566,20	kr. 135,00	kr. 80.000,00
3.13	Etablering af overgange over dige samt etablering af pælevægge i dige	stk	12,00	kr. 25.000,00	kr. 300.000,00
3.14	Levering og etablering af hegn på top og side af dige	lbm	2.840,00	kr. 300,00	kr. 850.000,00
<b>I alt</b>					<b>kr. 2.020.000,00</b>
<b>4.0</b>	<b>Byggeplads og anstilling</b>				
4.1	Etablering, drift og nedtagning af byggeplads samt anstillingsomkostninger til materiel, 10 % af anlægsomkostninger	sum	1,00	kr. 439.000,00	kr. 440.000,00
<b>I alt</b>					<b>kr. 440.000,00</b>
<b>5.0</b>	<b>Rådgiveromkostninger og forundersøgelser</b>				
5.1	Omkostninger til udbudsprojekt, tilbudsindhentning, kontraktforhandlinger, myndighedsbehandling samt forundersøgelser (Geoteknik)	sum	1,00	kr. 340.000,00	kr. 340.000,00
<b>I alt</b>					<b>kr. 340.000,00</b>
<b>I alt</b>					<b>kr. 5.170.000,00</b>